



-pom. 1.5: 1.6 - rozbiorka ścianek działowych muruwanych gr: 10 cm i wys: 200 cm, montaż nowych ścianek g-k, wodoodpornych z montażem drzwi łazienkowych, demontaż istn. drzwi pełnych w ścianie gr: 15 cm i gr: 44 cm wraz z montażem nowych drzwi łazienkowych, z zamurowaniem ściankami g-k, otworu po demontażu drzwi, rozbiorka istn. posadzki lastrikowej i z płytek ceramicznych z wykonaniem nowej z płytek ceramicznych, obłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wys: 200 cm, demontaż istn. i montaż nowej instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej z przyborami sanitarnymi/ muszla, natrysk i umywalka/ osprzętem elektrycznym, montaż wentylatora elektrycznego w kanale wentylacyjnej wentylacji z kratką wentylacyjną, obudowa płytami g-k, oturowania wod.-kan., malowanie ścian i sufitów białą farbą łatwowymywalną

1.3 SANIT. DZIEW.
6,00m² pł.ceram.
demontaż muszli i umywalki

1.4 SZATNIA DZIEWCZĄT
11,66m² pł.ceram.

1.1 POM.PORZĄDK.
2,77 m² pł.ceram.

1.2 WC NIEPEŁNOSP.
5,86m² pł.ceram.

1.6 SZATNIA CHŁOPCÓW
5,70m² pł.ceram.
demontaż muszli i umywalki

KORYTARZ
wys. pomieszczeń 284 cm

1.5 SANIT. CHŁOP.
7,30m² pł.ceram.

ARCHIWUM

ROBOTY BUDOWLANE:
-pom. 1.1; 1.2 - rozbiorka ścianki muruwanej z nasświetlen z lukferów wys:60 cm gr:15 cm z wykonaniem otworu drzwiowego 100x205cm w ścianie gr: 15 cm z zamontowaniem nowych drzwi łazienkowych pełnych, demontaż istn. drzwi pełnych wraz z montażem nowych drzwi łazienkowych dla niepełnosprawnych, rozbiorka istn. posadzki lastrikowej z wykonaniem nowej z płytek ceramicznych, obłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wys: 200 cm, wykonanie ścianek g-k-wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, demontaż istn. i montaż nowej instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej z przyborami sanitarnymi / muszla i umywalka dla niepełnosprawnych z pochwyłami, zlew porządkowy na wys: 50cm / i osprzętem elektrycznym, montaż wentylatora elektrycznego w kanale wentylacyjnej wentylacji z kratką wentylacyjną, obudowa płytami g-k, oturowania wod.-kan., malowanie ścian i sufitów białą farbą łatwowymywalną

-pom. 1.3; 1.4 - rozbiorka ścianek działowych muruwanych gr: 10 cm i wys: 200 cm, demontaż istn. drzwi pełnych w ścianie gr: 15 cm wraz z montażem nowych drzwi cz.przeszkolonych łazienkowych, rozbiorka istn. posadzki lastrikowej z wykonaniem nowej z płytek ceramicznych, obłożenie ścian wc płytkami ceramicznymi do wys: 200 cm, wykonanie ścianki g-k-wodoodpornej wypełnionej wełną mineralną z zamontowaniem drzwi cz.przeszkolonych łazienkowych, demontaż istn. i montaż nowej instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej z przyborami sanitarnymi / muszla, natrysk, umywalka / i osprzętem elektrycznym, montaż wentylatora elektrycznego w kanale wentylacyjnej wentylacji z kratką wentylacyjną, obudowa płytami g-k, oturowania wod.-kan, demontaż istniejącej drewnianej boazerii, demontaż paneli podłogowych, malowanie ścian z łampierem i w szatni i sufitów białą farbą łatwowymywalną

- ROZBIÓRKA ŚCIAN**
- BUDOWA ŚCIAN DZIAŁ. G-K**
- DEMONTAŻ PRZYBORÓW**

Obiekt: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SAL LECYJANYCHM SANITARIATÓW, SZATNI NA PARTERZE ORAZ WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY ZS KEN	
Adres: AL. JANA PAWŁA II 3, nr dz. 4058/3 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA	
Inwestor: ZESPÓŁ SZKOŁ IM.KEN AL. J.P. II 3 34-123 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA POWIAT WADOWICKI UL. BATOREGO 2, 34-100 WADOWICE	
Projektant: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. HALINA JAROSZ UL. SOSNOWA 1, 34-100 WADOWICE NIP: 551 - 001 - 89 - 06, tel. 502 481 422	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	
Imię Nazwisko	Nr. upr.
Projektował:	B-B 114/77
mgr inż. arch. Halina Jarosz	MP-0244 specj.archit.
Opracował:	MP04, nr042/09 specj.archit.
mgr inż. arch. Bartłomiej Kudmierz	
Faza projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Branża ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku RZUT PARTERU- SANITARIATY	
Numer rysunku	
Skala 1:50	Data 09.2021
P.B - A - 01	

P.ADMIN.

P.ADMIN.

P.ADMIN.