


Przekrój poprzeczny zjazdu A-A
skala 1:25

Szerokość zmienna
(zgodnie z planem sytuacyjnym)

i% (zgodnie z pochyleniem podłużnym drogi)




krawężnik wtopiony 12x25 na podsypce
cementowo piaskowej 3cm i ławie
betonowej z oporem

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr.4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu A-A
skala 1:25

Szerokość zmienna
(zgodnie z planem sytuacyjnym)


i% (zgodnie z pochyleniem podłużnym drogi)



Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

Przekrój podłużny zjazdu B-B
skala 1:25

Szerokość zmienna
(zgodnie z planem sytuacyjnym)



Krawężnik wtopiony 12x25
na podsypce cementowo piaskowej 3cm
i ławie betonowej z oporem

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr.4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

Odwodnienie liniowe

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
Ława betonowa z oporem C12/15

Ściek przykrawężnikowy szer. 30cm z trzech rzędów kostki betonowej grub. 8cm -obniżony 2cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm
Ława betonowa C12/15



Biuro projektowe DROGINWEST
Ryszard Mazur
34-500 ZAKOPANE, Os. Krzeptówki 202
TEL. 662339786
E- MAIL: BIURO@DROGINWEST.PL

INWESTOR:
Powiat Wadowicki
adres: ul. Batorego 2 , 34-100 Wadowice

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w miejscowości Spytkowice poprzez wykonanie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w kilometrażu (1+668 - 2+609)

ADRES:
Gmina Spytkowice, jedn. ewid. 121806_2, obręb Spytkowice 0005
Działki ewid. nr 3330/4, 3553/4, 3554/42, 3696/5, 3696/8, 3696/9, 3723, 3727/1, 3727/2, 3760, 3763, 3796/5, 3796/6, 3792, 4471/7, 4883/36, 4883/37, 4883/38, 5395

STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
Projekt wykonawczy	02.2020	1:25	D3.3

BRANŻA: DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU:
Przekroje konstrukcyjne

STANOWSKO	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	RYSZARD MAZUR	DROGOWA	MAP/0286/POOD/12
OPRACOWAŁ:	MICHAŁ PUKOWIEC		